



Permette di verificare la pompa alta pressione dei sistemi common rail

- test dinamico: permette, a motore acceso, la verifica della pressione reale nel circuito common rail.
- test pressione massima: permette di verificare le condizioni della pompa alta pressione rispetto ai valori prescritti dal costruttore

fornito di 4 connettori alta pressione da 500 mm.

370x310x80 mm - 1,4 kg

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

campo di misura: 0-2000 bar / 0-29000 psi  
risoluzione: 1 bar  
funzione memorizzazione valore massimo  
display: Grafico LCD 64x128 pixels, retroilluminato  
correzione pressione ambientale  
precisione sensore: +/- 1%  
avviamento motore automatico dal tester  
limite sovrappressione: 3000 bar  
software in 6 lingue: I-EN-F-ES-PL-NL



009600350      art. 960TAP

kg  
1,5